普通事项

国网山东省电力公司青岛供电公司文件

青电发展[2025]98号

国网青岛供电公司关于 青岛大桥风力发电场改造升级项目 接人系统设计方案的回复意见

青岛华威风力发电有限公司:

2025年4月28日,国网青岛供电公司经济技术研究所出具 了青岛大桥风力发电场改造升级项目接入系统方案评审意见(青 经研评审[2025]10号)。

经研究,国网山东省电力公司青岛供电公司(以下简称"我公司")根据网青岛供电公司经济技术研究所出具的接入系统方案 评审意见,原则同意贵单位提交的接入系统设计方案,具体如下:

一、该项目位于青岛市即墨区温泉街道,由青岛华威风力发

电有限公司投资建设,建设规模 49.9 兆瓦,已纳入山东省 2024 年陆上风电场改造升级实施方案。

二、项目接入系统方案为:接入点一自风电场 1 号开关站(并网容量 29.8 兆瓦)以 1 回 35 千伏线路接入 220 千伏岙山站 35 千伏间隔;接入点二自风电场 2 号开关站(并网容量 20.1 兆瓦)以 1 回 35 千伏线路接入 110 千伏店集站 35 千伏间隔。

三、接入系统建设方案为:接入点一新建1回35千伏线路 接入220千伏岙山站35千伏间隔,新建架空线路长度约1千米, 采用 300mm² 截面导线;新建电缆线路长度约 0.6 千米,采用 1 ×630mm² 截面铜芯电缆。接入点二新建 1 回 35 千伏线路接入 110千伏店集站35千伏间隔,新建架空线路长度约13千米,采 用 400mm² 截面导线;新建电缆线路长度约 0.5 千米,采用 1× 800mm² 截面铜芯电缆。建设 35 千伏风电开关站 2 座, 1 号开关 站 35 千伏本期及规划出线 1 回,采用单母线接线;35 千伏系统 采用小电阻接地方式;配置1套动态无功补偿装置,调节范围为 -6 兆乏~+6 兆乏。2 号开关站 35 千伏本期及规划出线 1 回,采 用单母线接线; 35 千伏系统安装 35 千伏接地变消弧线圈成套装 置1套,配置1套动态无功补偿装置,调节范围为-4兆乏~+4 兆乏。根据《关于〈青岛大桥风力发电场改造升级项目〉自主建设 17.5MW/35MWh 储能电站的澄清说明》,项目配置储能装置容量为 17.5 兆瓦/35 兆瓦时, 储能装置不晚于项目本体投产, 并应纳入 统一调度。

四、保护、自动化、通信等设备配置应满足电网接入要求。

五、根据山东省能源局《关于印发<山东省 2024 年陆上风电场改造升级实施方案>的通知》(鲁能源新能函〔2024〕95号),该项目(及其配套调节能力)应于 2025年 12月 31 日前同步建成投运,如未能按期建成并网,本文件自动失效。

六、新建的风力发电站作为公用发用电设施,不得接带直配 负荷,所发电量全部上省网销售。

七、贵单位依据本回复意见开展后续相关工作。

附件: 1.青岛大桥风力发电场改造升级项目接入系统方案评审意见

2.青岛大桥风力发电场改造升级项目接入系统设计



(此件不公开发布,发至收文单位本部。未经公司许可,严禁以任何方式对外传播和发布,任何媒体或其他主体不得公布、 转载,违者追究法律责任。)



国网青岛供电公司经济技术研究所

青经研评审[2025]10号

青岛大桥风力发电场改造升级项目 接入系统方案评审意见

设计单位根据公司各部门对青岛大桥风力发电场改造升级项目(以下简称大桥风电场改造升级项目)接入系统方案提出的评审意见,完成项目接入系统方案报告(审定稿),最终审定接入系统方案如下:

一、电力系统一次部分

(一)工程概况

大桥风力发电场改造升级项目位于即墨区境内(温泉街道),风电场原有15台风力发电机组,于2003年12月实现并网发电,原发电机组设计寿命20年,目前在运行机组装机容量16.1MW。项目在原址安装3台WTG242-7.7MW和4台WTG242-6.7MW风电机组,配套新建2座35kV开关站,总建设规模49.9兆瓦。计划2025年年底底前建成投产。

本项目1号风电场安装3台WTG242-7.7MW风电机组和1台WTG242-6.7MW风电机组,1号开关站并网容量29.8MW;2号风电场安装3台WTG242-6.7MW机型布机方案,2号开关站并网容量20.1MW。

本项目1号、2号风电场分别经1回35kV集电线路汇集后接入1号、2号35kV开关站;自1号、2号开关站分别经1回35kV外送线路接入青岛电网。

(二)接入系统方案

本项目以35kV电压等级接入电网, 共分两个接入点。

接入点一:自风电场1号开关站(并网容量29.8MW)以1回35kV 线路接入220kV岙山站35kV间隔。采用单回线路架设至220kV岙山站,新建线路路径长度约1.6km,其中新建架空线路长度约1.0km, 新建电缆线路长度约0.6km,导线采用300/40钢芯高导电率铝绞线,电缆采用1×630平方毫米截面铜芯电力电缆。

对侧间隔:本工程拟利用220kV岙山站35kV待用【(315)间隔。本工程接入后岙山站35kV主接线形式不变,仍为单母线三分段接线。

接入点二:自风电场2号开关站(并网容量20.1MW)以1回35kV 线路接入110kV店集站35kV间隔。采用单回线路架设至110kV店 集站,利用原通道新建并网线路,新建线路路径长度约13.5km, 其中新建架空线路长度约13.0km,新建电缆线路长度约0.5km; 导线采用400/35钢芯高导电率铝绞线,电缆采用1×800平方毫米 截面铜芯电力电缆。

对侧间隔:本工程利用原110kV店集站35kV华威(6632)间隔。本工程接入后110kV店集站35kV主接线形式不变,仍为单母线分段带旁母接线。

电气主接线:本项目风电场1号35kV开关站规划及本期出线1回,采用单母线接线,2号35kV开关站规划及本期出线1回,采用单母线接线。

无功补偿:本工程拟在开关站内35kV母线侧装设动态无功补偿装置,1号开关站SVG容量暂定为±6Mvar,2号开关站SVG容量暂定为±4Mvar。

储能:本项目建设单位自主建设按照并网容量的35%、充电2小时的标准配置储能装置,规划配置17.5MW(35MWh)储能装置,采用集装箱一体化设计方案。接入风电场2#开关站,本期一次建成,与风电场同步投产。储能配置应不晚于本项目工程投运时间,储能装置应纳入统一调度。

二、系统继电保护及安全自动装置

1号开关站接入220kV岙山站35kV待用 I (315)间隔线路两侧配置相匹配的光纤电流差动保护。

2号开关站接入110kV店集站35kV华威线(6632)间隔,线路两侧配置相匹配的光纤电流差动保护。

风电场配置2套35kV母线保护。

风电场配置2面故障录波器柜。

风电场配置2面故障解列柜。

风电场配置1套二次设备在线监视与分析子站。

风电场双重化配置与储能控制主站相匹配的储能控制终端 (执行站)装置及复用接口装置。

风电场配置2面继电保护试验电源柜,并开列保护试验仪器 仪表费。

风电场列安稳分析专项研究费、暂列安稳装置费用。

风电场2号开关站配置1台小电流接地选线装置。

220kV忝山站完善主变保护、35kV备自投动作联切并网线路功能。

110kV店集站完善主变保护、110kV线路光差保护、35kV备 自投动作联切并网线路功能。

三、调度自动化

风电场属山东省调和青岛地调调度,远动信息分别送至山东省调主、备调和青岛地调主、备调。

风电场配置2套远动通信装置。

风电场配置2套调度数据网络接入设备、2套二次安全防护设备、2套网络安全监测装置、2套IDS入侵检测装置。

风电场配置2套新能源主动支撑装置。

2回并网线路分别在岙山站侧、店集站侧设关口计量点,均 按单表配置0.2S级的多功能电能表。

风电场配置2台电能质量在线监测装置,开展电能质量评估。

风电场配置1套网厂交互平台终端设备。

风电场配置2套时间同步装置1套,具备时间监测功能。

风电场配置2套宽频测量装置。

风电场开展上线安全风险评估工作。

风电场并网前均开展仿真模型管理工作。

风电场配置1套AGC/AVC设备。

风电场配置1套风功率预测系统

四、系统通信

随1#开关站~220kV岙山站线路架设2条24芯光缆,光缆总长约2x1.6km,其中新建0PGW光缆长度约2x1.0km,新建管道光缆长度约2x0.6km。

随2#开关站~110kV店集站线路架设2条24芯光缆,光缆总长约2x13.5km,其中新建0PGW光缆长度约2x13km,新建管道光缆长度约2x0.5km。

大桥风电2#开关站配置1套622M SDH光传输设备,带2块622Mb/s光口板,店集站原SDH设备上扩容2块622M光接口板,开通2#开关站~店集站622M(1+1)光路;配置1套接入层PTN设备,带2个GE光口板,店集站原SPN设备扩容2个GE光模块,开通2#开关站~店集站GE(1+1)光路。通过开通SDH和SPN光路,使得大桥风电2#开关站接入青岛地区电力通信网。

1#开关站配置1套光纤配线柜,含3套24芯0DF(其中1套用于站内保护光纤接入);2#开关站配置1套综合配线柜,含3套

风电场配置1套调度软交换接入终端,以调度交换专网为承载,同时注册至青岛地调和地调备调的调度软交换系统。

五、投资估算

本期接入系统投资估算约 4434.9 万元, 其中接网侧投资 3502.5 万元, 用户侧投资 932.4 万元。本估算不作为工程投资依据, 最终以工程可研估算为准。

